Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса
БЕОГАС доо, ул. Омладинских бригада 88-90, зграда 2300, спрат 7, 11070 Београд
тел.: 011/7850-800 факс:011/2053-205
ПИБ: 101018219 МБ: 17179322
бр. текућег рачуна: 160-217319-56 Banca Intesa ad

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове и привреду

Ваш број: ROP-BTP-7253-LOC-1-HPAP-4/2024
Наш заводни број: TU-OP-MRS 16- 39/2024
Предмет: Технички услови за укрштање и паралелно вођење оптичког кабла са дистрибутивним гасоводом.
Приводни оптички кабл за РБС СУ128 СУ- Бачка Топола (ГСМ-Р) у Бачкој Тополи у улици Железничка, к.п. 7522 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-град.
Дана: 02.04.2024.

У вези вашег захтева број **ROP-BTP-7253-LOC-1-HPAP-4/2024** од 20.03.2024. за техничке услове за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за РБС СУ128 СУ- Бачка Топола (ГСМ-Р) у Бачкој Тополи у улици Железничка, к.п. 7522 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-град., а ради издавања локацијских услова подносиоцу захтева Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд – Огранак Суботица, Суботица ПРВОМАЈСКА 2, дистрибутер природног гаса БЕОГАС доо., Омладинских бригада 88-90, Београд констатује следеће:
- *достављеним идејим решењем је планирано*
За потребе повезивања РБС СУ128 СУ-Бачка Топола (ГСМ-Р) у Бачкој Тополи на постојећу оптичку мрежу Телекома Србија планира се изградња приводног оптичког кабла дуж улица Главна и Железничка у Бачкој Тополи, већим делом по траси постојеће инфраструкутре Телекома Србија. Планира се ископ рова ширине 0.4 m и дубине минимално 0,8 m и полагање заштитне ПЕ цеви ⌀40 mm. У новоположену заштитну цев се полаже оптички кабл TOSM 03(4X6)XIIX0,4X3,5 CMAN G652D. Оптички кабл ће се увезати у оптички наставак НЛ18/3 на постојећем оптичком каблу (Врбас-Суботица 2) у ул. Главна, а завршити у оптичкој спојници у непосредној близини парцеле 7304/1 КО Бачка Топола-град у ул. Железничка у Бачкој Тополи. РБС СУ128 СУ-Бачка Топола (ГСМ-Р) се планира поставити на кп 7304/1 КО Бачка Топола-град. Монтажа РБС СУ128 СУ-Бачка Топола (ГСМ-Р) и повезивање исте оптичким каблом на кп 7304/1 КО Бачка Топола-град није предмет овог пројекта.
Дужина трасе је око 260m.

Обавештавамо Вас:
- на предметном простору изведена је дистрибутивна полетиленска гасоводна мрежа радног притиска 1-4 bara и прикључни гасоводи у надлежности дистрибутера природног гаса Беогас доо
- у катастру водова и на ситуацији у прилогу уцртана је траса изведене полиетиленске дистрибутивне гасоводне мреже радног притиска 1-4 bara (на ситуацији постојећи гасовод приказан зеленом бојом)
- постојећи гасовод у надлежности БЕОГАС доо је угрожен планираном изградњом
- приликом изградње предметног објекта морају се спровести мере заштите и испоштовати прописана дозвољена растојања.
- уколико се при извођењу наиђе на полиетиленске дистрибутивне и прикључне гасоводе који нису приказани приложеном ситуацијом морају се испоштавати наведена дефинисана минимална одстојања;

Предузеће за изградњу, одржавање и дистрибуцију гаса «Беогас» доо., Омладинских бригада 88-90, зграда 2300, спрат 7, Београд издаје ***услове за пројектовање*** на основу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гл РС 68/2019), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 –УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/19, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Закона о енергетици ("Сл.л.РС"бр.145/14, 95/2018 и др. закон 40/2021 и 35/2023 др. закон и 62/2023), Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) и свих постојећих стандарда, прописа, правилника и друге законске регулативе за ту област.

Приликом пројектовања и изградње планираног објекта потребно је спровести мере заштите постојећег гасовода и гасоводних објеката:

- у заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
- заштитни појас гасовода је за ПЕ полиетиленске гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1m од осе гасовода на обе стране;
- за ПЕ полиетиленске гасоводе МОР ≤ 4bar
- минимално дозвољено растојања при укрштању са подземним водовима (оптички водови) износи 20cm (најкраће растојање између спољних површина цеви)
- укрштање планирати под углом који није мањи од 60°
- минимално дозвољено растојања при паралелном вођењу гасовода са подземним водовима (оптички водови) износи 40cm (најкраће растојање између спољних површина цеви)
- постављање кабловских окна изнад гасовода није дозвољено
- минимално дозвољено хоризонтално одстојање од кабловског окна при паралелном вођењу износи 0,5m (најкраће растојање од спољне површине цеви до спољашње површине зида окна)
- уколико се при извођењу наиђе на гасоводне објекте који нису приказани морају се испоштавати наведена дефинисана минимална одстојања која се односе и на прикључне гасоводе
- пројектовање и извођење ускладити са Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015)
- извођач је обавезан да грађевинске радове у зони трасе гасовода **изводи ручно,** уз предузимање свих потребних мера обезбеђења и заштите како не би дошло до оштећења, односно угрожавања истих (пробни шлицеви, обезбеђење и слегање, и слично)
- приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара; забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и других материја које су подложне самозапаљењу
- Засипање рова у коме је положен гасовод мора се извршити у што краћем року. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да не оштећује цев. На дубини 30cm, у рову поставља се упозоравајућа трака жуте боје, са натписом ″ГАС″
- Основна дистрибутивна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ″ГАСОВОД″. Извођач радова је у обавези да уколико при извођењу радова дође до уклањања и оштећења постојећих бетонских стубића на траси постави нове.
- Заштита постојећих гасовода и помоћних гасоводних објеката, евентуална измештања и санација у случају било каквог оштећења услед изградње планираних објеката иде на терет Инвеститора
- Уколико се при изградњи објекта који је предмет ових услова, не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода и/или измештање гасовода.

- Радови за које је неопходна интервенција на гасоводу (заштита гасовода и/или измештање гасовода) врше се под посебним условима који се дефинишу Уговором између Инвеститора објекта који је предмет ових услова и енергетског субјекта у складу са чланом 322 Закона о енергетици ("Сл.л.РС"бр.145/14, 95/2018 и др. закон 40/2021, 35/2023 др. закон и 62/2023). и Законом о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС"бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 , 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
- Израда техничке документације и извођење радова на гасоводу се спроводе у посебном поступку, по посебној грађевинској дозволи, на име енергетског субјекта као инвеститора.
- У случају оштећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да надокнади штету "Београсу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса
- Приликом извођења радова у близини гасовода обавезан је **сталан надзор нашег представника**. Најмање 7 дана пре почетка извођења радова извођач је обавезан да се писмено обрати нашем предузећу због најаве радова и преузимања плочица за обележавање гасовода.
- Ови услови имају важност до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

За БЕОГАС д.о.о.

Biljana Krstić

Digitally signed by Biljana Krstić
Date: 2024.04.02 16:32:19 +02'00'

Ситуација постојећег гасовода БЕОГАС д.о.о.
Информација уз услове TU-OP-MRS16-39/2024